

关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第18期）

广东省建设工程标准定额站订阅号

#定额动态

18个



关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第18期）

粤标定函〔2022〕196号

各有关单位：

近期，本站研析了广东省建设工程定额动态管理系统收集的意见，现将有关《广东省建设工程计价依据2018》的房屋建筑与装饰工程、安装工程、市政工程和园林绿化工程定额咨询问题解答中的定额调整内容印发你们。本调整内容与我省现行工程计价依据配套使用，请遵照执行。执行中遇到问题，请及时通过“广东省工程造价信息化平台——建设工程定额动态管理系统”反映。

附件：《广东省建设工程计价依据2018》动态调整内容

广东省建设工程标准定额站

2022年10月14日

附件：

《广东省建设工程计价依据2018》动态调整内容

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
《广东省通用安装工程综合定额 2018》			
第五册 建筑智能化工程			
82	C5-2-61	28250010 光缆 消耗量 [102.000]	28250010 光缆 消耗量 -
83	C5-2-66	28250010 光缆 消耗量 [102.000]	28250010 光缆 消耗量 -
84	C5-2-71	28250010 光缆 消耗量 [102.000]	28250010 光缆 消耗量 -
85	C5-2-76	28250010 光缆 消耗量 [102.000]	28250010 光缆 消耗量 -
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》			
15	工程量计算规则	注：..... 3、砖胎膜不计工作面。	注：..... 3、基础模板采用砖胎膜时，砖胎膜不另增加工作面。
63	章说明	1. 深层搅拌水泥桩项目按一喷二搅或二喷二搅综合考虑编制，实际施工为二喷四搅或四喷四搅时，定额人工费和机具费乘以系数 1.43 计算。	删除该条说明。
658	工作内容	1. 隔热涂料外墙保温罩面漆：清扫基层、调运及滚涂防水涂膜稀浆、喷涂聚氨酯硬泡体。	1. 隔热涂料外墙保温罩面漆：清理基层，刷保温隔热涂料。
1284	工程量计算规则	9. 建筑面积计算范围外的独立柱、柱高超过 1.2m 时，按柱身周长加 3.6m 后乘以高度，套单排脚手架，在外轴线上的附墙柱的脚手架已综合考虑。	9. 建筑面积计算范围外的独立柱，柱高超过 1.2m 时，按柱身周长加 3.6m 后乘以高度，套单排脚手架。在外轴线上凸出宽度 600mm 以内的附墙柱或附墙装饰线的脚手架工程量已综合考虑；在外轴线上凸出宽度 600mm 以外的，按凸出外边线的长度并入外墙外边线总长度计算综合脚手架。
《广东省市政工程综合定额 2018》			
	绿色施工安全防护措施费	5. 施工现场围挡和临时占地围挡：包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等。施工现场围挡高度：中心城区主要路段不低于 2.5m；其他路段不低于 1.8m；或按当地造价主管部门发布的计价文件要求计算。	5. 施工现场围挡和临时占地围挡：包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等。





收录于合集 #定额动态 18

下一篇 · [\[Link\]](#)

阅读 4375

分享 收藏

5 1

写下你的留言